

ООО «Центр строительного контроля»

Независимый эксперт

\_\_\_\_\_ В.А.

## ОТЧЕТ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТЕПЛОВИЗИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

**Заказчик:** ООО « \_\_\_\_\_ »

**Объект:** Не жилое строение из сэндвич панелей (Аптека)

**Адрес:**

кадастровый номер: 25:13:

**Исполнитель:** ООО « Центр Строительного Контроля» (ООО «ЦСК»)



## **АННОТАЦИЯ**

Тепловизионное обследование объекта обследования торгового помещения «Аптека», произведено на основании договора на выполнение работ по проведению тепловизионного обследования № 11 от 04.02.2020 года, подписанного между ООО «                    » и ООО «Центр Строительного Контроля». Работы по тепловизионному обследованию наружных строительных ограждений Торгового помещения «Аптека», проведены специалистами ООО «Центра Строительного Контроля» с целью получения объективных данных о состоянии ограждающих конструкций здания, выявления возможных скрытых конструктивных, технологических, теплоизоляционных и строительно-монтажных дефектов и прочих тепловых аномалий, при определенных технических условиях.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕПЛОВИЗИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ..... | 3  |
| 2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА.....                                                                          | 4  |
| 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ .....                                                                 | 6  |
| 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.....                                                                    | 7  |
| 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОВИЗИОННОЙ СЪЕМКИ ЗДАНИЯ .....                                                  | 9  |
| 6. ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ .....                                                                       | 10 |
| 7. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....                                                                   | 28 |
| 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                                                               | 33 |
| 9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ .....                                                               | 34 |

**1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕПЛОВИЗИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

| № п/п | наименование                                                                        | Серийный номер |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Тепловизор FLIR S60 CAT                                                             | 2029486        |
| 2     | Инфракрасный термоанемометр<br>CONDROL IR-T2с датчиком Температу-<br>ры и влажности | 1740554        |
| 3     | Линейка металлическая (мс) 30 см                                                    | -              |

## 2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

1. Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
3. СНиП 23-01-99\* «Строительная климатология».
4. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
5. МДС 23-1.2007 «Методические рекомендации по комплексному теплотехническому обследованию наружных ограждающих конструкций с применением тепловизионной техники».
6. ВСН 43-96 «По теплотехническим обследованиям наружных ограждающих конструкций зданий с применением малогабаритных тепловизоров».
7. ГОСТ 26629-85 «Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций».
8. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
9. СНиП II-26-76 «Кровли».
10. ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия».
11. Классификатор основных дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов. ГОССТРОЙ РОССИИ, 1993 г.
12. Нормативные требования к качеству строительно-монтажных работ. Справочное пособие. ООФ «Центр качества строительства», Санкт-Петербург, 2002 г.
13. ГОСТ 26602.1-99 «Блоки оконные и дверные. Метод определения сопротивления теплопередаче».
14. ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия».
15. ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».
16. ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата внутри помещений».
17. Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего контроля. ГОСГОРТЕХНАДЗОР РОССИИ, 2003 г.

18. ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия».
19. ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» .
20. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

### **3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ**

Выполнение работ проводилось в несколько этапов:

- Общий осмотр объекта, определение конструктивной схемы зданий;
- Определение микроклимата внутри помещений;
- Подготовка к проведению тепловизионного обследования;
- Проведение тепловизионного обследования;
- Формирование базы данных термограмм и фотографических снимков;
- Обработка и расшифровки полученного массива данных в результате обследования;
- Проведение теплотехнического расчета;
- Разработка и составление отчета установленного образца по результатам инженерно-технического обследования.

#### **4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА**

Общие сведения об объекте:

Здание Торгового помещения «Аптека», расположенное по адресу:  
почтовый адрес ориентира: (кадастро-  
вый номер: 25:13: ).

Здание Торгового помещения «Аптека» подлежащее тепловизионному  
обследованию находится в Приморском крае, с. , т.е. во вто-  
рой климатической зоне.

Рисунок 1 - расположение объекта на карте.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» данный регион характеризуется следующими параметрами:

Условия проведения тепловизионного обследования:

- дата проведения обследования: 05 февраля 2020 года
- средняя температура внутри здания: +8,5 °С
- средняя температура окружающей среды: -14 °С

Погодные условия во время проведения тепловизионных измерений:

Рисунок 2 -Погода в дни проведения телевизионного обследования

Таким образом, погодные условия частично благоприятствуют проведению тепловизионного обследования в соответствии с МДС 23-1.2007 «Методические рекомендации по комплексному теплотехническому обследованию наружных ограждающих конструкций с применением тепловизионной техники».

## **5. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОВИЗИОННОЙ СЪЕМКИ ЗДАНИЯ**

### **Вводная часть:**

Комплексное теплотехническое обследование наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений с применением тепловизионной техники проводится с целью выявления температурных аномалий на обследуемых конструкциях.

Метод основан на дистанционном измерении тепловизором полей температур поверхностей ограждающих конструкций, между внутренними и наружными поверхностями которых создан перепад температур, и вычислении относительных сопротивлений теплопередаче участков конструкции.

### **Основные термины:**

**Дефект** - каждое отдельное несоответствие продукции требованиям проектной и/или нормативной документации, ухудшающее его свойства.

**Тепловой неразрушающий контроль** - неразрушающий контроль, основанный на регистрации температурных полей объекта контроля.

**Критический дефект ограждающей конструкции** - теплотехнический дефект, который приводит к понижению температуры на внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции ниже точки росы при расчетных температурно-влажностных условиях.

**Температурная аномалия** - локальное отклонение температуры поверхности от нормы.

**Температурное поле** - совокупность мгновенных значений температуры во всех точках поверхности объекта контроля или его отдельного участка.

**Тепловизор** - прибор, предназначенный для преобразования теплового изображения объекта в видимое.

**Термограмма** - тепловое изображение объекта контроля или его отдельного участка.

## **Результаты обследования:**

Визуализация тепловых полей и измерение температуры при тепловизионном обследовании наружных ограждающих конструкций выполнялось с применением тепловизора FLIR сер. №2029486

Перед началом тепловизионной съемки были произведены замеры температуры поверхности на контролируемом объекте контактным методом, на расстоянии около 10 см от поверхности наружных стен.

Снег, наледь, грязь и другие налеты, в момент проведения тепловизионной съемки, на обследуемых поверхностях отсутствовали.

В процессе измерений, обследуемые поверхности не были подвержены воздействиям прямого и отраженного солнечного облучения.

Термографирование проводилось последовательно по предварительно намеченным участкам (Рисунок 3) с покадровой записью термограмм и одновременной фотосъемкой этих участков.

## **6. ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ**

Тепловизионного обследования: Торгового помещения «Аптека» (по адресу: местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка (почтовый адрес ориентира: с. \_\_\_\_\_, (кадастровый номер: 25:13: \_\_\_\_\_ )

### **6.1. Условия измерений.**

**Поверхность объекта:** многослойный сэндвич-панель (трехслойный, из жесткого металла изнутри и снаружи, внутри устройство минерально-ватной теплоизоляции).

**Состояние атмосферы:** переменная облачность, без осадков

## 6.2. Контрольные точки.




Рисунок 3 - конструктивная схема здания.

На схеме представлены контрольные реперные измерительные точки.


**т.1, т.2, т.3** внешние стороны

**т.4-т.9** основное помещение аптеки

**т.10-т.16 в** - вспомогательные помещения

## 6.2. Результаты измерений.

Результаты измерений представлены на рисунках и на термографических изображениях.




**Графические данные:** Точка измерений - т.1

**Коэффициент излучения:** 0,9

**Отраж. темп. [°C]:** 9,5

| Измеряемая точка | Темп [°C] | Излуч. | Отраж.<br>Темп. [°C] | Примечания                 |
|------------------|-----------|--------|----------------------|----------------------------|
| Точка 1 (т.1)    | -14       | 0,9    | 9,5                  | Температура<br>поверхности |

На термограмме выявлены теплопотери по глади ограждающих конструкций, на реперном участке измерений. Температурный показатель в несколько раз выше нормируемых значений.




**Графические данные:** Точка измерений - т.2

**Коэффициент излучения:** 0,9

**Отраж. темп. [°C]:**10

| Измеряемая точка | Темп [°C] | Излуч. | Отраж. Темп. [°C] | Примечания              |
|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------|
| Точка 2 (т.2)    | - 9       | 0,9    | 10                | Температура поверхности |

На термограмме выявлены неоднородности теплового поля на поверхности ограждающих конструкций. Температурные значения существенно превышают нормируемые показатели, преимущественно на участках близ примыканий скатов кровли к несущим конструкциям.




**Графические данные:** Точка измерений - т.3

**Коэффициент излучения:** 0,9

**Отраж. темп. [°C]:** 9,8

| Измеряемая точка | Темп [°C] | Излуч. | Отраж. Темп. [°C] | Примечания              |
|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------|
| Точка 3 (т.3)    | -14       | 0,9    | 9,8               | Температура поверхности |

На термограмме выявлены локальные зоны инфильтраций наружного воздуха через устройство дверного блока по причине возможного перекоса, некачественной регулировке или деформации уплотнителя.




**Графические данные:** Точка измерений - т.4

**Коэффициент излучения:** 0,9

**Отраж. темп. [°C]:** 7,5

| Измеряемая точка | Темп [°C] | Излуч. | Отраж. Темп. [°C] | Примечания              |
|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------|
| Точка 4 (т.4)    | -11       | 0,9    | 7,5               | Температура поверхности |

На термограмме определены низкие температурные показатели на поверхности обследуемых ограждающих конструкций на реперном участке измерений, вследствие промерзания нижнего и верхнего углового сопряжения строительных ограждений, а так же сквозных крепежных элементов.




**Графические данные:** Точка измерений - т.5

**Коэффициент излучения:** 0,9

**Отраж. темп. [°C]:** 1,8

| Измеряемая точка | Темп [°C] | Излуч. | Отраж. Темп. [°C] | Примечания              |
|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------|
| Точка 5 (т.5)    | -2,4      | 0,9    | 1,8               | Температура поверхности |

На термограмме выявлены локальные зоны инфильтраций наружного воздуха, а так же определен факт нарушения теплового поля по полу по причине промерзания основания конструктива в частности по нижнему угловому сопряжению ограждающих конструкций.




**Графические данные:** Точка измерений - т.6

**Коэффициент излучения:** 0,9

**Отраж. темп. [°C]:** 4,7

| Измеряемая точка | Темп [°C] | Излуч. | Отраж. Темп. [°C] | Примечания              |
|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------|
| Точка 6 (т.6)    | 1,2       | 0,9    | 4,7               | Температура поверхности |

На термограмме так же определен факт нарушения теплового поля по полу по причине промерзания основания конструктива в частности по нижнему угловому сопряжению ограждающих конструкций.




**Графические данные:** Точка измерений - т.7

**Коэффициент излучения:** 0,9

**Отраж. темп. [°C]:** 7,4

| Измеряемая точка | Темп [°C] | Излуч. | Отраж. Темп. [°C] | Примечания              |
|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------|
| Точка 7 (т.7)    | - 6,5     | 0,9    | 7,4               | Температура поверхности |

На термограмме определен факт нарушения теплового поля по потолку в местах примыкания ограждающих конструкций и перекрытия по причине промерзания в частности по верхнему угловому сопряжению ограждающих конструкций.




**Графические данные:** Точка измерения - т.8в

**Коэффициент излучения:** 0,9

**Отраж. темп. [°C]:** 8,5

| Измеряемая точка   | Темп [°C] | Излуч. | Отраж. Темп. [°C] | Примечания              |
|--------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------|
| Точка 8верх (т.8в) | - 13,5    | 0,9    | 8,5               | Температура поверхности |

На термограмме определен факт нарушения теплового поля по потолку в местах примыкания ограждающих конструкций и перекрытия по причине промерзания в частности по верхнему сопряжению ограждающих конструкций.




**Графические данные:** Точка измерения - т.9

**Коэффициент излучения:** 0,9

**Отраж. темп. [°C]:** -2

| Измеряемая точка   | Темп [°C] | Излуч. | Отраж. Темп. [°C] | Примечания              |
|--------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------|
| Точка 8верх (т.8в) | - 13      | 0,9    | -2                | Температура поверхности |

На термограмме выявлены зоны нарушения теплового поля на реперном участке измерений, по причине промерзания верхних угловых сопряжений строительных ограждений в месте примыкания к перекрытию, что приводит к промерзаний конструктива по потолку.



**Графические данные:** Точка измерения - т.10

**Коэффициент излучения:** 0,9

**Отраж. темп. [°C]:** 2

| Измеряемая точка   | Темп [°C] | Излуч. | Отраж. Темп. [°C] | Примечания              |
|--------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------|
| Точка 8верх (т.8в) | - 15,4    | 0,9    | 2                 | Температура поверхности |

На термограмме выявлены локальные зоны инфильтраций наружного воздуха через устройство дверного блока, преимущественно по нижней уплотнительной системе по причине возможного перекоса, некачественной регулировке или деформации уплотнителя.




**Графические данные:** Точка измерения - т.11

**Коэффициент излучения:** 0,9

**Отраж. темп. [°C]:** 7,3

| Измеряемая точка | Темп [°C] | Излуч. | Отраж. Темп. [°C] | Примечания              |
|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------|
| Точка 11 (т.11)  | - 10      | 0,9    | -5,1              | Температура поверхности |

На термограмме определены низкие температурные показатели на поверхности обследуемых ограждающих конструкций на реперном участке измерений, вследствие промерзания сопряжения строительных ограждений.




**Графические данные:** Точка измерения - т.12

**Коэффициент излучения:** 0,9

**Отраж. темп. [°C]:** -3,7

| Измеряемая точка | Темп [°C] | Излуч. | Отраж. Темп. [°C] | Примечания              |
|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------|
| Точка 12 (т.12)  | -3,7      | 0,9    | 2,3               | Температура поверхности |

На термограмме выявлены идентичные предыдущим тепловые аномалии в виде локальных участков промерзаний конструктива, на реперном участке измерений, в частности первоисточником проблемы является промерзание угла сопряжения ограждающих конструкций по периметру данного обследуемого помещения.




**Графические данные:** Точка измерения - т.13

**Коэффициент излучения:** 0,9

**Отраж. темп. [°C]:** 5,5

| Измеряемая точка | Темп [°C] | Излуч. | Отраж. Темп. [°C] | Примечания              |
|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------|
| Точка 13 (т.13)  | -11       | 0,9    | 5,5               | Температура поверхности |

На термограмме так же зарегистрированы зоны промерзаний конструктива, на реперном участке измерений, преимущественно по верхнему угловому сопряжению ограждающих конструкций.



**Графические данные:** Точка измерения - т.14

**Коэффициент излучения:** 0,9

**Отраж. темп. [°C]:** 6,5

| Измеряемая точка | Темп [°C] | Излуч. | Отраж. Темп. [°C] | Примечания              |
|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------|
| Точка 14 (т.14)  | -23,3     | 0,9    | 6,5               | Температура поверхности |

На термограмме определены низкие температурные показатели на поверхности обследуемых ограждающих конструкций на реперном участке измерений, вследствие промерзания нижнего углового сопряжения строительных ограждений.




**Графические данные:** Точка измерения - т.15

**Коэффициент излучения:** 0,9

**Отраж. темп. [°C]:** 0,5

| Измеряемая точка | Темп [°C] | Излуч. | Отраж. Темп. [°C] | Примечания              |
|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------|
| Точка 14 (т.14)  | -14       | 0,9    | 0,5               | Температура поверхности |

На термограмме выявлены идентичные предыдущим тепловые аномалии в виде локальных участков промерзаний основания конструктива, на реперном участке измерений, в частности первоисточником проблемы является промерзание нижнего углового сопряжения ограждающих конструкций по периметру данного обследуемого помещения.



**Графические данные:** Точка измерения - т.16в

**Коэффициент излучения:** 0,9

**Отраж. темп. [°C]:** 5,5

| Измеряемая точка  | Темп [°C] | Излуч. | Отраж. Темп. [°C] | Примечания              |
|-------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------|
| Точка 16в (т.16в) | -11,5     | 0,9    | 5,5               | Температура поверхности |

На термограмме определено нарушение теплового поля в виде промерзаний на поверхности потолка, на реперном участке измерений.

## 7. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Страна: Россия

Регион: Приморский край

Населенный пункт:

Таблица 1- Основные климатические параметры

|                                                           |        |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|
| Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92    | -21    | °С     |
| Продолжительность отопительного периода                   | 194    | суток  |
| Средняя температура воздуха отопительного периода         | -6.6   | °С     |
| Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | 53     | %      |
| Условия эксплуатации помещения                            | Б      |        |
| Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП)     | 4772.4 | °С•сут |

Таблица 2 - Средние месячные и годовые значения температуры и парциального давления водяного пара

| Месяц   | Т, °С | Е, гПа |  | Месяц    | Т, °С | Е, гПа |
|---------|-------|--------|--|----------|-------|--------|
| Январь  | -12.4 | 1.4    |  | Июль     | 19.5  | 18.9   |
| Февраль | -9    | 1.9    |  | Август   | 20.3  | 19.4   |
| Март    | -2.1  | 3      |  | Сентябрь | 14.9  | 13     |
| Апрель  | 5.9   | 5.3    |  | Октябрь  | 7.8   | 7      |
| Май     | 11.6  | 8.6    |  | Ноябрь   | -1.6  | 3.5    |
| Июнь    | 15.6  | 13.9   |  | Декабрь  | -10   | 1.8    |
| Год     |       |        |  |          | 5     | 8.1    |




График 1 - Сопроотивление теплопередаче: 3.02 (м² х °C)/Вт

Таблица 3 - Слои конструкции (изнутри наружу)

| №                                                              | Т<br>ип | Толщи-<br>на | Материал                                 | $\lambda$ | R           | T <sub>max</sub> | T <sub>min</sub> |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|------------------|
|                                                                |         |              | Сопроотивление тепловосприятию           |           | 0.11        | 12.0             | 11.0             |
| 1                                                              |         | 120          | Минеральная (каменная) вата 75-120 кг/м³ | 0.042     | 2.86        | 11.0             | -14.6            |
|                                                                |         |              | Сопроотивление теплоотдаче               |           | 0.04        | -14.6            | -15.0            |
| Термическое сопротивление ограждающей конструкции              |         |              |                                          |           | 2.86        |                  |                  |
| Сопроотивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]       |         |              |                                          |           | <b>1.70</b> |                  |                  |
| Требуемое сопротивление теплопередаче                          |         |              |                                          |           |             |                  |                  |
| Санитарно-гигиенические требования [R <sub>c</sub> ]           |         |              |                                          |           | <b>1.18</b> |                  |                  |
| Нормируемое значение поэлементных требований [R <sub>э</sub> ] |         |              |                                          |           | <b>1.93</b> |                  |                  |
| Базовое значение поэлементных требований [R <sub>T</sub> ]     |         |              |                                          |           | <b>3.07</b> |                  |                  |

Санитарно-гигиенические требования:  $R > R_c$

Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.

Поэлементные требования:  $R > R_э$

Ограждающая конструкция **не удовлетворяет** нормам по тепловой защите.

## Расчет защиты от переувлажнения методом безразмерных величин




График 2 - Нахождение плоскости максимального увлажнения.

|                                                                                                                                |                      |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------------|
| Координата плоскости максимального увлажнения                                                                                  | X                    | 0.00 | мм           |
| Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности конструкции до плоскости максимального увлажнения                       | R <sub>п(в)</sub>    | 0.00 | (м²•ч•Па)/мг |
| Сопротивление паропроницанию от плоскости максимального увлажнения до внешней поверхности конструкции                          | R <sub>п(н)</sub>    | 0.00 | (м²•ч•Па)/мг |
| Условие недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации                               | R <sub>п.тр(1)</sub> | 0.00 | (м²•ч•Па)/мг |
| Условие ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха | R <sub>п.тр(2)</sub> | 0.00 | (м²•ч•Па)/мг |

**В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.**

Таблица 4 - Послойный расчет защиты от переувлажнения

| Слой конструкции (изнутри наружу)                          |         |                                                      |       |      |      |             |             |             |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------|-------------|-------------|
| №                                                          | Толщина | Материал                                             | $\mu$ | Rп   | X    | Rп(в)       | Rп.тр(1)    | Rп.тр(2)    |
| 1                                                          | 120     | Минеральная (каменная) вата 75-120 кг/м <sup>3</sup> | 0.58  | 0.21 | 95.1 | <b>0.16</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Минеральная (каменная) вата 75-120 кг/м<sup>3</sup></b> |         |                                                      |       |      |      |             |             |             |
| Толщина слоя                                               |         |                                                      |       |      |      |             | d           | 120 мм      |
| Координата плоскости возможной конденсации                 |         |                                                      |       |      |      |             | Xi          | 95.1 мм     |

Защита от переувлажнения конструкции:  $R_{п(в)} > R_{п.тр(1)}$ ,  $R_{п(в)} > R_{п.тр(2)}$

**Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.**

## Тепловые потери

### Тепловые потери через квадратный метр ограждающей конструкции




График 3 - расчет тепловых потерь.

| Потери тепла через 1 м² за один час при сопротивлении теплопередаче (Вт·ч) |      |        |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
| Сопротивление теплопередаче                                                | R    | ±R, %  | Q     | ±Q, Вт·ч |
| Санитарно-гигиенические требования [R <sub>с</sub> ]                       | 1.18 | -60.93 | 28.01 | 17.07    |
| Нормируемое значение поэлементных требований [R <sub>э</sub> ]             | 1.93 | -35.86 | 17.06 | 6.12     |
| Базовое значение поэлементных требований [R <sub>т</sub> ]                 | 3.07 | 1.82   | 10.75 | -0.20    |
| Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]                    | 1,70 | 0.00   | 10.94 | 0.00     |
| R + 10%                                                                    | 1.87 | 10.00  | 9.95  | -0.99    |
| R + 25%                                                                    | 2.12 | 25.00  | 8.75  | -2.19    |
| R + 50%                                                                    | 2.55 | 50.00  | 7.30  | -3.65    |
| R + 100%                                                                   | 3.4  | 100.00 | 5.47  | -5.47    |

Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 29.63 кВт·ч

## 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью выполненной тепловизионной съемки объекта обследования являлось наглядное выявление возможных скрытых конструктивных, технологических, теплоизоляционных и строительно-монтажных дефектов в процессе эксплуатации. Последующая фиксация выявленных температурных и тепловых аномалий, при определенных условиях, для последующего анализа полученной базы данных термограмм. Разработку и составление технического отчета установленного образца и передачи технического отчета Заказчику. По термограммам, полученным в результате проведения термографической съемки, можно сделать следующие выводы:

1. Температурное поле на диагностируемых поверхностях (ограждающих конструкций) внутри обследуемых помещений не равномерное. Средний температурный показатель по глади несущих ограждающих конструкций, составил порядка  $8,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ , с учетом температуры внутри помещений  $12,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ , с учетом специфики обогрева объекта обследования на момент проведения контроля. Согласно данных значений, температурные показатели имеют допустимые значения по (СНиП 23-02-2003 п.5.8) с учетом натуральных погодных условий на момент проведения обследования.

Однако, были определены и зарегистрированы конструктивные тепловые аномалии в виде локальных участков промерзаний основания конструктива, в частности по угловым сопряжениям строительных ограждений в местах примыканий несущих ограждений к полу и потолку. Так же были определены локальные инфильтрации наружного воздуха через устройства дверных блоков, преимущественно по уплотнительной системе, перекосу полотен и некачественной регулировки фурнитуры. Так же были определены точечные мостики холода в местах сквозных креплений.

2. Температурное поле на наружных диагностируемых поверхностях (несущих строительных ограждений) снаружи - не равномерное. Средний температурный показатель по глади ограждающих конструкций на момент проведения обследования, составил порядка  $-12,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ , что соответствует допустимым значениям согласно (СНиП 23-02-2003 п.5.8).

Учитывая тот факт, что внутренние помещения обогревались принудительными элементами отопления, были определены и зарегистрированы следующие тепловые аномалии не соответствующие нормируемым значениям: теплопотери через устройство кровли, нарушение теплового поля на поверх-

ности отдельных несущих конструкций, теплопотери через монтажные швы, а так же в местах примыкания кровли с ограждающей конструкцией.

3. Согласно теплотехническому расчету, данные по ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.

Данные по ограждающим конструкциям удовлетворяет нормам допустимым и нормируемым значениям, согласно норм и требований ГОСТ и СНИП по тепловой защите **при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием, а так же устранении обнаруженных аномалий.**

## 9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ

1. Провести операции по обустройству теплоизоляцией цокольной части объекта обследования, с заходом теплоизоляции в грунт для устранения возможного мостика холода и локализации наиболее уязвимого места (углового сопряжению строительных ограждений), которые сейчас промерзают, по периметру на 50-70см для создания утепленной отмостки, с последующей финишной гидроизоляцией.

2. Провести операции по регулировки фурнитуры и прижимных механизмов устройств оконных и дверных блоков, по необходимости заменив уплотнительную систему для более плотного прижатия.

3. Провести работы по обустройству теплоизоляцией перекрытия пола.

4. Провести работы по обустройству теплоизоляции перекрытия потолка в местах примыкания к ограждающим конструкциям.